



RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz




Investor : Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Zodp. projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ		Projektant : Ing.arch.Iveta Klábíková		Č. kopie
Místo : nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Stupeň : DPS				
Akce : Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
Číslo: PR/17/841	Měřítko: -	Datum: červen 2017	Revize:	Č. výkresu		D.1.1.23
Výkres : VÝPIS KLEMP. A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Akce: Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75

Stupeň: DPS

Datum: 02/2018

ozn.	schématický tvar prvku	rozměr		počet	popis	materiál	pozn.
		š (mm)	d (mm)				
K1		170	710	1	oplechování	eloxovaný hliník	-
			2000	1			
K2		1600	1000	1	vstupní stříška zavěšená, pultová (2xtáhlo, 4x nerezový terč do skla, 4x nerezový terč do fasády)	bezpečnostní lepené sklo, nerez ocel	-
K3		2100/2500-3200/9300		1	ocelová žárově zinkovaná konstrukce vč. opláštění izolačním dvojsklem - oplechování - okapové hrany, krycí a koutové lišty, větrací mřížka, sendvičový panel - zastřešení	izolační dvojsklo	ocelová konstrukce viz. D.1.2.

POZN.: Detailní rozměry budou ověřeny na stavbě před vlastní realizací. Při realizaci klempířských konstrukcí bude dodržena norma ČSN 73 3610.