

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO 600/480mm, ROHOVÝ UZÁVĚR DN15
WC	KOMBI WC
VÝ	VÝLEVKA
D	DŘEZ
PIS	PISOÁR - SPLACHOVÁNÍ AUTOMATICKÉ POMOCÍ SENZORU, CENTRÁLNÍ ZDROJ UMÍSTĚN NAD PODHLEDEM
B1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK VODY S OBJEMEM 5L, OTEVŘENÁ, BEZTLAKOVÁ INSTALACE TEPLOTA 30-85°C, ROZMĚR256/228/376mm
B2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, LEŽATÝ, OBJEM 100L, TEPLOTA 5-74°, ROZMĚR 902/524mm ZÁSOBNÍK ZAVĚŠEN POD STROPEM, KOTVEN PŘES 2 OC. KONZOLY DO STROPNÍ KCE
B3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK VODY S OBJEMEM 10L, TLAKOVÁ INSTALACE TEPLOTA 35-85°C, ROZMĚR 285/300/452mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STUDENÁ PITNÁ VODA (SV) - VEDENO V ZÁVĚSU POD STROPEM
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)
- CIRKULACE (C)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY S VODOMĚRNOU SESTAVOU
- V — SVISLÉ POTRUBÍ
- VS — STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ SESTAVA
- HLAVNÍ UZÁVĚR DOTČENÉ ČÁSTI - KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- HADICOVÉ PROPOJENÍ
- ROHOVÝ UZÁVĚR

POZN:
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKY Z POLYURETANOVÉ PĚNY V TLOUŠŤCE PLATNÉ ČSN
- POTRUBÍ VEDENO V ZÁVĚSU POD STROPEM TAK, ABY BYLA UMOŽNĚNA DILATACE POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENO VE SPÁDU min0,3% SMĚREM K VODOMĚRU

RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIÉR, STAVBY NA KLÍČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz

Investor : Obec Hřebeč, nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ	Projektant : Ing.arch.Iveta Klabíková	Č. kopie
Místo : nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň : DPS		
Akce : Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			
Číslo: PR/17/841	Měřítko: 1:50	Datum: únor 2018	Revize:
Výkres : VODOVOD - IZOMETRIE			Č. výkresu D.1.4.1.9